

Ausschreibungstext

Wasserlose Urinalanlagen System Schoof

Urinalanlagen mit gerader Rückwand und Untertritt



Pos. 1

Abbruch

Vorhandene Urinalanlage, ca. 9500mm lang, abbrechen
Rinne für wasserlose Urinalrinne ausheben und vorbereiten
Podest abbrechen und gesamten Schutt abtransportieren
Abflussleitung ab bauseitigem Anschluß DN 70 innerhalb
der Urinalrinne nach Maßblatt verlegen

Pos. 2

Urinalanlage:

Urinalanlage System Schoof ohne Wasserspülung aus
spezialbeschichteten Eternplan N – Platten, SQS – Zertifikat
ISO 9001 / EN 29001, mit seitlichen Abschlussplatten 400mm
breit, feuerverzinkte Rohrrahmen – Einfassung und Spezialsiphon

Leistungsumfang

Liefern und montieren der Platten und Rahmen; Erstellen der Rinne ins Gefälle verlegt;
Trocknungszeit der Standanlage ist zu beachten; Anbringen der antibakteriellen Hygienebeschichtung;
Einsetzen der Siphone; Einweisung des Reinigungspersonals und Übergabe der Pflegeanleitung

Typ: Urinalanlage für ... Standplätze

Länge: ...

bestehend aus:

... Stück Rückwand

... Stück Abschlusswand

... Stück Geruchsverschluss

Pos. 3

Sperrflüssigkeit:

10 Liter Siphon-Sperrflüssigkeit mit breitem bakterizidem und desodorierendem Wirkungsraum,
biologisch abbaubar, erforderlich für beschriebene Urinalanlage System Schoof ohne Wasserspülung
ab Werk, ausschließlich Verpackung

Pos. 4

Spezialreiniger:

10 kg Desa-Spezialreiniger auf alkalischer Basis, mit desodorierender Wirkung, biologisch
abbaubar, erforderlich für beschriebene Urinalanlage System Schoof ohne Wasserspülung
ab Werk, ausschließlich Verpackung